

Departamento de Servicios Generales, 20 de junio de 2011

Ref. Exp. 02480/2011

“Suministro e Instalación de Equipos Aire Acondicionado”

ACLARACIÓN Nº 1

Pregunta 1:

Según especificaciones técnicas, se piden 3 toneladas de frío totales en dos equipos, que significa? Cada equipo de 1.5 Ton o cada equipo de 3 Ton?

Respuesta: Son dos equipos con 3TR totales cada uno que funcionan en una configuración 1+1. Es decir trabaja un equipo de 3TR mientras el otro está en STAND BY. En caso de que el equipo que está funcionando pare por cualquier motivo, arranca el segundo equipo. A su vez entre ellos tienen una rotación por la cual en forma periódica uno funciona y el otro espera y viceversa.

*Roxana L. Nario
Jefe Dpto. Servicios Generales
Agencia Nacional de Vivienda*